



2012 YILI İL ÖZEL İDARESİ PROGRAMI

NO	İLÇE	KÖY	NÜFUS TÜİK 2011	YAPILAN İŞ
1	MERKEZ	YEŞİLYAYLA	28	Çorum Merkez Yeşilyayla Göleti Toplu Yağmurlama Ve Damla Sulama Tesisi Yapımı Projeden Faydalanacak Alan : 501 Da Çeşitli Çaplarda Ve Atülerde Toplam : 5.500 M Boru Çift Çıkışlı 10 Atü A2 Tipi Sulama Hidrantı : 12 Adet Çift Çıkışlı 16 Atü A2 Tipi Sulama Hidrantı : 18 Adet
2	MERKEZ	BOĞABAĞI	538	Çorum Merkez Boğabağı Derivasyon Tesisi Yapımı 1 Adet Tahliye Rögarı, 1 Adet Vantuz Rögarı 110 Mm 10 Atü Hdpe : 680 M Boru
3	MERKEZ	KİRANLIK	53	Çorum Merkez Kiranlık Köyü Sulama Havuzu Yapımı 7,00 X 7,00 X 1,20 Ebatlarında 58,80 M ³
4	MERKEZ	EŞENÇAY	53	Çorum Merkez Eşençay 1. Kısım Damla Sulama Gravel Filtre Üzerine Sac Baraka Yapımı
5	MERKEZ	ÜLKENPINARI	50	Çorum Merkez Ülkenpınarı Membran Kaplamalı Sulama Göleti Ek İmalat Yapılması
6	MERKEZ			Çorum İli Merkez Ve İlçelere Bağlı Köylerde Göletler İçin Jeoteknik Amaçlı Sondaj Yapılması (Alaca-Gerdekkaya, Merkez - Kadıderesi, Merkez-Feruz, Merkez-Taşpınar, Mecitözü- Aşağışeyhler)
7	ALACA	GÖKÖREN	22	Çorum Alaca Gökören Köyü Göleti Dolusavak Kanalı Yapımı Trapez Kanal : 150 M Dik Kanal : 50 M Yol Geçiti : 1 Adet
8	DODURGA	ÇİFTLİK		Çorum Dodurga Çiftlik Membran Kaplamalı Sulama Göletinin Rekreasyon Alanı Kamulaştırma Yapılması
9	ORTAKÖY	AŞDAVUL SENEMOĞLU	2337	Ortaköy Aşdavul - Senemoğlu Bent Ve Açık Kanal Yapımı
10	ORTAKÖY	SENEMOĞLU	223	Çorum Ortaköy Senemoğlu Köyü Sulama Tesisi Tamamla Projesi Trapez Kanal : 1.025 M Yol Geçiti : 1 Adet Tarla Prizi : 35 Adet
11	OSMANCIK	AĞIZSUYU	406	Osmancık Ağzsuyu Yağmurlama Ve Yüs Sulama Tesisi Yapımı Projeden Faydalanacak Alan : 1.059 Da Çeşitli Çaplarda Ve Atülerde Toplam : 3.722 M Boru Trapez Kanal : 3.529 M İmalatı , Havuz 20 X 20 X1.20 : 480 M ³ Çift Çıkışlı 10 L/S + 10 L/S D Tipi Sulama Hidrantı 14 Adet Çift Çıkışlı 5 L/S + 10 L/S A2 Tipi Sulama Hidrantı 7 Adet Yol Geçiti : 5 Adet Sel Geçiti : 2 Adet Tarla Prizi : 25 Adet



NO	İLÇE	KÖY	NÜFUS TÜİK 2011	YAPILAN İŞ
12	SUNGURLU	İNEGAZİLİ	327	Sungurlu İnegazili Köyü Drenaj Teisisi Projeden Faydalanacak Alan : 150 Da Drenaj Kanalı : 635 M Kutu Menfez : 1 Adet
13	SUNGURLU	TOKULLU	151	Sungurlu Tokullu Tamamlama Projesi 1 Adet Terfi Havuzu Basma Hattına 350 Mm Lik 220,00 M Hdpe Boru
14	SUNGURLU	KEMALLI	115	Sungurlu Kemallı Köyü Sulama Teisisi Trapez Kanal : 850 M Yol Geçiti : 3 Adet Tarla Prizi : 10 Adet